



COMUNE DI PREMIA

UTILIZZAZIONE A FINI ENERGETICI ED AGRICOLI DEL RIO D'ANTIN - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRALE IDROELETTRICA

**D.LGS.VO 387/2003 E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI
DELL'ART. 12 DELLA L.R. 40/1998 E S.M.I.**

MODIFICA DEL SUOLO

COMMITTENTE

**AZIENDA AGRICOLA
TRIVELLI EMANUELE**
Frazione Cadarese 32/3
28866 PREMIA (VB)
P.IVA 01992840031
C.F. TRVMNL76C05D332N

20.02.2020

I progettisti

Con riferimento alle tavole di progetto, vengono di seguito analizzate le superfici ed i volumi dei movimenti terra relativi alle aree soggette a trasformazione e/o modificazione d'uso del suolo conseguentemente alla realizzazione del nuovo impianto idroelettrico.

AREE SOGGETTE A MODIFICAZIONE E/O TRASFORMAZIONE

A - OPERA DI PRESA	Aree mq.	Volumi mc.	
Traversa e opera di presa	Superficie	Scavi	Riporti
	30,38	36,05	0.00
Totali	30,38	36,05	0,00

B- CONDOTTA FORZATA DN 355 E PISTA DI SERVIZIO	Aree mq.	Volumi mc.	
Posa condotta e pista accesso temporaneo	1053,93	Scavo	Riporto
		262,20	218,19
Totali	1053,93	262,20	218,19

C – EDIFICIO CENTRALE E CANALE DI SCARICO	Aree mq.	Volumi mc.	
Scavo sbancamento e fondazione per edificio centrale e canale di scarico	200,00	Scavo	Riporto
		218,87	75,52
Totali	200,00	218,87	75,52

TABELLA VALORI INDICATIVI DEI VOLUMI MOVIMENTATI RIEPILOGO AREE SOGGETTE A MODIFICAZIONE E/O TRASFORMAZIONE

	SUPERFICI	SCAVI	RIPORTI
A - OPERA DI PRESA	30,38	36,05	0,00
B - CONDOTTA E PISTA SERVIZIO	1053,93	262,20	218,19
C - AREA CENTRALE CANALE SCARICO	200,00	218,87	75,52
D - LINEA BT	141,60	169,92	125,46
TOTALE	1.425,91	687,04	419,17

Il volume movimentato in aree a vincolo idrogeologico risulta pari a mc. 1106,21 su una superficie di mq. 1425,91