

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COMUNE DI TRONTANO

PROGETTO
DI RINNOVO ED AMPLIAMENTO
DELLA CAVA DI BEOLA
DENOMINATA "SERVEZZ"

ADEMPIMENTI:
Legge Regionale n.40/98, articolo 12 e s.m.i.

TAV.12 Int. - PLANIMETRIA DELLE OPERE
DI RECUPERO AMBIENTALE AL V ANNO
Scala 1:1.000

I Tecnici

Dott. Agr. Gian Mauro Mottini
Via G. Bonomelli, 16 Domodossola (VB), IT
Tel./fax +39 0324 482297
e-mail: info@studioagronomicomottini.it

Il Committente:

Soc. Cava Favalle S.r.l. unipersonale
Via G. Trabucchi, 29
28845 Domodossola (VB)

Maggio 2023

LEGENDA

LIMITE AREA IN DISPONIBILITA'

LIMITE AREA RICHIESTA IN AUTORIZZAZIONE

LIMITE AREA DI COLTIVAZIONE

PISTE DI ACCESSO E PIAZZALI ESISTENTI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' MINERARIE

PISTA ESISTENTE NON UTILIZZATA DALLE ATTIVITA' MINERARIE

DETRITO, SFRIDO DI LAVORAZIONE, VECCHIE DISCARICHE

TRACCIA SEZIONI DI PROGETTO

ROGGIA COMUNALE

FOSSO DI CAPTAZIONE ACQUE DI VERSANTE

OPERE DI REGIMAZIONE IN PROGETTO

CORDOLI IN TERRA/DETRITO PER REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E CONVOGLIAMENTO ALLE VASCHE DI CHIARIFICAZIONE

DIREZIONE DI DEFLUSSO DELLE ACQUE

VASCHE DI CHIARIFICAZIONE E TUBAZIONE DI SFIORO PER SUCCESSIVA IMMISSIONE IN ROGGIA

POZZETTO DI RACCOLTA ED ATTRAVERSAMENTO VIARIO PER IMMISSIONE IN ROGGIA COMUNALE

SEGNI CONVENZIONALI

MURO DI SOSTEGNO

MURO A SECCO

MURO IN BLOCCHI

BOSCO

ZONA CESPUGLIATA

DETRITO

ROCCIA

SIMBOLO	SIGLA	TIPOLOGIA AREE	SUPERFICIE (mq)	SINTESI INTERVENTI DI RECUPERO
	B1	PORZIONE DETRITICO-ROCCIOSA	115	Riporto di materiale detritico e di terreno vegetale (in media 40 cm), messa a dimora di specie arboree; esecuzione di inerbimento sulla superficie residua.
	B2	PORZIONE DETRITICO-ROCCIOSA	102	Riporto di materiale detritico e di terreno vegetale (in media 40 cm), messa a dimora di specie arboree; esecuzione di inerbimento sulla superficie residua.
	B3	PIAZZALE CON FONDO DETRITICO	1.481	Riporto di terreno vegetale (in media 40 cm), messa a dimora di specie arboree; esecuzione di inerbimento sulla superficie residua.
	B5	AREA DETRITICA	303	Riporto di terreno vegetale (in media 40 cm), messa a dimora di specie arboree; esecuzione di inerbimento sulla superficie residua.
	B6	AREA DETRITICA	503	Riporto di terreno vegetale (in media 40 cm), messa a dimora di specie arboree; esecuzione di inerbimento sulla superficie residua.
	B7	PIAZZALE ROCCIOSO	4.444	Riporto di materiale detritico e di terreno vegetale (in media 40 cm), messa a dimora di specie arboree; esecuzione di inerbimento sulla superficie residua.
	B8	AREA ROCCIOSA (PEDATA GRADONE)	785	Riporto di materiale detritico e di terreno vegetale (in media 20 cm), messa a dimora di arbusti; esecuzione di inerbimento sulla superficie residua.
		VIABILITA'	262	Scarifica del fondo e inerbimento della superficie