


REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA



COMUNE DI TRONTANO

PROGETTO
DI RINNOVO ED AMPLIAMENTO
DELLA CAVA DI BEOLA
DENOMINATA "SERVEZZ"

ADEMPIMENTI:

Legge Regionale n.40/98, articolo 12 e s.m.i.

TAV.9 Int. - PLANIMETRIA DELLE OPERE
DI RECUPERO AMBIENTALE AL V° ANNO

Scala 1:1.000

I Tecnici

Dott. Agr. Gian Mauro Mottini

Via G. Bonomelli, 16 Domodossola (VB), IT
Tel./fax +39 0324 482297
e-mail: info@studioagronomicomottini.it

Il Committente:

Soc. Cava Favalle S.r.l. unipersonale
Via G. Trabucchi, 29
28845 Domodossola (VB)

Maggio 2023

LEGENDA

- LIMITE AREA IN DISPONIBILITA'
- LIMITE AREA RICHIESTA IN AUTORIZZAZIONE
- LIMITE AREA DI COLTIVAZIONE
- PISTE DI ACCESSO E PIAZZALI ESISTENTI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' MINERARIE
- PISTE DI ACCESSO A PARTIRE DAL TORNANTE A 370 M.S.L.M.
- PISTA ESISTENTE NON UTILIZZATA DALLE ATTIVITA' MINERARIE
- DETRITO, SFRIDO DI LAVORAZIONE, VECCHIE DISCARICHE
- TRACCIA SEZIONI DI PROGETTO
- ROGGIA COMUNALE
- FOSSE DI CAPTAZIONE ACQUE DI VERSANTE

OPERE DI REGIMAZIONE IN PROGETTO

- CORDOLI IN TERRA/DETRITO PER REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E CONVOGLIAMENTO ALLE VASCHE DI CHIARIFICAZIONE
- DIREZIONE DI DEFLUSSO DELLE ACQUE
- VASCHE DI CHIARIFICAZIONE E TUBAZIONE DI SFIORO PER SUCCESSIVA IMMISSIONE IN ROGGIA
- POZZETTO DI RACCOLTA ED ATTRAVERSAMENTO VIARIO PER IMMISSIONE IN ROGGIA COMUNALE

SEGNI CONVENZIONALI

- MURO DI SOSTEGNO
- MURO A SECCO
- MURO IN BLOCCHI
- BOSCO
- ZONA CESPUGLIATA
- DETRITO
- ROCCIA

SIMBOLO	SIGLA	TIPOLOGIA AREE	SUPERFICIE (mq)	SINTESI INTERVENTI DI RECUPERO
	A1	PORZIONE DETRITICO-ROCCIOSA	115	Riporto di materiale detritico e di terreno vegetale (in media 40 cm), messa a dimora di specie arboree; esecuzione di inerbimento sulla superficie residua.
	A2	PORZIONE DETRITICO-ROCCIOSA	102	Riporto di materiale detritico e di terreno vegetale (in media 40 cm), messa a dimora di specie arboree; esecuzione di inerbimento sulla superficie residua.
	A3	PIAZZALE CON FONDO DETRITICO	902	Riporto di terreno vegetale (in media 40 cm), messa a dimora di specie arboree; esecuzione di inerbimento sulla superficie residua.
	A4	AREA DETRITICA	495	Riporto di terreno vegetale (in media 40 cm), messa a dimora di specie arboree; esecuzione di inerbimento sulla superficie residua.
	A5	AREA DETRITICA	303	Riporto di terreno vegetale (in media 40 cm), messa a dimora di specie arboree; esecuzione di inerbimento sulla superficie residua.
	A6	AREA DETRITICA	503	Riporto di terreno vegetale (in media 40 cm), messa a dimora di specie arboree; esecuzione di inerbimento sulla superficie residua.
	A7	PIAZZALE ROCCIOSO	3262	Riporto di materiale detritico e di terreno vegetale (in media 40 cm), messa a dimora di specie arboree; esecuzione di inerbimento sulla superficie residua.
	A8	AREA ROCCIOSA (PEDATA GRADONE)	137	Riporto di materiale detritico e di terreno vegetale (in media 20 cm), messa a dimora di arbusti; esecuzione di inerbimento sulla superficie residua.
		VIABILITA'	425	Scarifica del fondo e inerbimento della superficie

