

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA



COMUNE DI TRONTANO

**PROGETTO
DI RINNOVO ED AMPLIAMENTO
DELLA CAVA DI BEOLA
DENOMINATA "SERVEZZ"**

ADEMPIMENTI:

Legge Regionale n.40/98, articolo 12 e s.m.i.

**TAVOLA N.11 - PLANIMETRIA DI RECUPERO AMBIENTALE
AL X ANNO**

Scala 1:1.000

Il Tecnico

Dott. Agr. Gian Mauro Mottini

Via G. Bonomelli, 16 Domodossola (VB), IT
Tel./fax +39 0324 482297
e-mail: info@studioagronomicomottini.it

Il Committente:

Ottobre 2020

LEGENDA

Soc. Cava Favalle S.r.l. Unipersonale "Cava Servezz"

--- LIMITE AREA IN DISPONIBILITA'

--- LIMITE AREA RICHIESTA IN AUTORIZZAZIONE

--- LIMITE AREA DI COLTIVAZIONE

Soc. Domo Graniti S.r.l. "Cava Piodale"

--- LIMITE AREA AUTORIZZATA

PISTE DI ACCESSO E PIAZZALI DI SERVIZIO ESISTENTI

VIABILITA' AUTORIZZATA CON DETERMINAZIONE N.210
DEL 27.05.2010 DALLA PROVINCIA DEL V.C.O.

DETRITO, SFRIDO DI LAVORAZIONE,
VECCHIE DISCARICHE

TRACCIA SEZIONI DI PROGETTO

CANALETTE DI REGIMAZIONE ACQUE

ROGGIA COMUNALE

ROGGIA COMUNALE

FOSSO DI CAPTAZIONE ACQUE DI VERSANTE

SEGNI CONVENZIONALI

MURO DI SOSTEGNO

MURO A SECCO

MURO IN BLOCCHI

BOSCO

ZONA CESPUGLIATA

DETRITO

ROCCIA

SIMBOLO	SIGLA	TIPOLOGIA AREE	SUPERFICIE (mq)	SINTESI INTERVENTI DI RECUPERO
	B1	PORZIONE DETRITICO-ROCCIOSA	115	Riparto di materiale detritico e di terreno vegetale (in media 40 cm), messa a dimora di specie arboree; esecuzione di inerbimento sulla superficie residua.
	B2	PORZIONE DETRITICO-ROCCIOSA	102	Riparto di materiale detritico e di terreno vegetale (in media 40 cm), messa a dimora di specie arboree; esecuzione di inerbimento sulla superficie residua.
	B3	PIAZZALE CON FONDO DETRITICO	1.533	Riparto di terreno vegetale (in media 40 cm), messa a dimora di specie arboree; esecuzione di inerbimento sulla superficie residua.
	B5	AREA DETRITICA	303	Riparto di terreno vegetale (in media 40 cm), messa a dimora di specie arboree; esecuzione di inerbimento sulla superficie residua.
	B6	AREA DETRITICA	503	Riparto di terreno vegetale (in media 40 cm), messa a dimora di specie arboree; esecuzione di inerbimento sulla superficie residua.
	B7	PIAZZALE ROCCIOSO	4.507	Riparto di materiale detritico e di terreno vegetale (in media 40 cm), messa a dimora di specie arboree; esecuzione di inerbimento sulla superficie residua.
	B8	AREA ROCCIOSA (PEDATA GRADONE)	785	Riparto di materiale detritico e di terreno vegetale (in media 20 cm), messa a dimora di arbusti; esecuzione di inerbimento sulla superficie residua.
		VIABILITA'	262	Scarifica del fondo e inerbimento della superficie

