

COSTI UNITARI DEL RECUPERO AMBIENTALE PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE CAUZIONI AI SENSI DELLA L.R. 23/2016 D.G.R. N. 17-8699 DEL 05.04.2019							
Ditta: DOMO GRANITI SRL - Cava di gneiss in località Oira Campieno Superiore nel Comune di Crevoladossola (VB) Configurazione finale 5 e 10 anni							
TIPOLOGIA DI CAVA	TIPO DI INTERVENTO	U.M.	COSTO (Euro)		COD.	QUANTIFICAZIONE INTERVENTI	COSTO PARZIALE
CAVE DI PIETRE ORNAMENTALI IN AMBIENTI MONTANI	Opere di movimento terra e preparazione terreno vegetale da rimettere in sito	mc	9,38		e-1.1	3.085,00	28.937,30
	Ripristino delle quote finali previste in progetto, escluso l'utilizzo di terreno vegetale, nel caso di utilizzo di materiali sterili di cava e limi prodotti in cava	mc	3,64		e-1.2	14.000,00	50.960,00
	Profilatura delle scarpate di discariche o comunque di scarpate non in roccia secondo le inclinazioni previste, con mezzi meccanici (valutazione della superficie effettiva)	mq	1,69		e-1.4	7.754,00	13.104,26
	Realizzazione di canalette di raccolta e smaltimento delle acque di dimensioni minime di 50 x 50 cm e successivo inerbimento	m	4,71		e-1.6	63,20	297,67
	Formazione di prato con semina manuale comprese le lavorazioni del terreno e la concimazione	mq	1,08		e-2.1	9.530,00	10.292,40
	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di piccole dimensioni (in contenitore) compreso lo scavo, la piantagione, il reinterro, la concimazione organica e chimica, il primo annaffiamento e l'ancoraggio	cd.	5,87		e-2.2	180,00	1.056,60
	Fornitura e messa a dimora di specie arboree di piccole dimensioni (in contenitore) compreso lo scavo, la piantagione, il reinterro, la concimazione organica e chimica, il primo annaffiamento e l'ancoraggio	cd.	5,35		e-2.3	780,00	4.173,00
	Fornitura e messa in opera di protezioni, individuali delle piante con reti o con materiale plastico stabilizzato tipo tubolare, per evitare danni da mammiferi	cd.	2,20		e-2.5	960,00	2.112,00
	Cure colturali e manutenzione dei lavori di rimboschimento, rinverdimento e ingegneria naturalistica comprendenti rincalzi, ripuliture, sostituzioni di piante, irrigazione e sfalci delle aree recuperate, per tre anni successivi all'esecuzione dei lavori	mq	0,68		e-2.15	11.664,00	7.931,52
						118.864,75	
POSTICIPAZIONI FINANZIARIE					IIIa	1,054	125.283,45
					IIIb	1,018	121.004,32